

Wyrzutnia dachowa śr.400 mm z centr.went.

4500/2500 m3/h
o wym. H=100 cm B= 80cm
czerpnia ścienna

Rewersyjne "Pompa ciepła" na potrzeby c.o.
o mocy nom. 20,0 kW, latem natomiast dodatkowa
klimatyzacja do mag. lekówo mocy min. 3,5 kW - Etap I

Rewersyjna "Pompy ciepła" do centr.went.
o mocy min. 20,0 kW - Etap I

"Pompa ciepła" na potrzeby c.o. o mocy 20 kW
Dodatkowa funkcja "Pompy ciepła" produkcja ciepła na potrzeby c.w.u. latem
produkcja ciepła na potrzeby c.w.u o mocy min. 12 kW - Etap II

Rewersyjna "Pompy ciepła" do centr.went.
o mocy min. 20,0 kW - Etap II

RZUT DACHU
WENTYLACJA MECHANICZNA
SKALA 1:100

TYTUŁ:	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
ADRES OBIEKTU:	WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO DZ. NR 78/1, OBR. 105, OLSZTYN		
NAZWA RYSUNKU:	**RZUT DACHU - wentylacja mechaniczna**	DATA:	MAJ 2013
AUTOR:	**mgr inż. Romuald Szafranowski** **nr upr.: SUW 335/80**	Podpis:	SKALA: 1:100
			NR RYS: 3
ASYSTENT:	**mgr inż. Emilia Ciborowska**	Podpis:	Branża.: sanitarna